Приложение № 1.2
к приказу Минэнерго России
от 24.03.2010г. № 114

Утверждаю
Генеральный директор ООО "ЗСК"
А. М.Бирюков
_____ (подпись)
"__" _____ 2016 г.
М.П.

Стоимость основных этапов работ по реализации инвестиционной программы ООО "ЗСК" на 2016 год

№№	Наименование объекта*	Технические характеристики реконструируемых объектов														Плановый объем финансирования, млн. руб.с НДС					Технические характеристики созданных объектов													
		Генерирующие объекты				Подстанции				Линии электропередачи					Иные объекты						Генерирующие объекты				Подстанции				Линии электропередачи					
	ВСЕГО,	год ввода в эксплуатацию	Нормативный срок службы, лет	мощность, МВт	тепловая энергия, Гкал/час	год ввода в эксплуатацию	Нормативный срок службы, лет	Количество и марка силовых трансформаторов	Мощность, МВА	год ввода в эксплуа-тацию	Нормативный срок службы, лет	Тип опор	Марка кабеля	протяженность, км		Всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	год ввода в эксплуатацию	Нормативный срок службы, лет	мощность, МВт	тепловая энергия, Гкал/час	год ввода в эксплуатацию	Нормативный срок службы, лет	Количество и марка силовых	Мощность, МВА	год ввода в эксплуа-тацию	Нормативный срок службы, лет	Тип опор	Марка кабеля	протяженность, км	Иные объекты
	ВСЕГО,															**7.940**	**0.336**	**2.439**	**5.165**															
1	**Техническое перевооружение и реконструкция**															**7.940**	**0.336**	**2.439**	**5.165**															
1.1.	**Энергосбережение и повышение энергетической эффективности**															**7.940**	**0.336**	**2.439**	**5.165**															
1.1.1	Реконструкция ВЛ-10 кВ л 59-7 от оп.№ 17 до КТП 59-7-23 с заменой на КТП проходного типа, строительство ВЛЗ-10 кВ от КТП 59-7-23 до КТП 59-1-10 для закольцовки в р.ц.Кытманово.					1967	25	1ТМ	0.25	1967	25	деревянные с ж/б приставками	А-35, ПС-25	0.40		3.203	0.000	0.899	2.304						2016	25	1ТМГ	0.25	2016	30	ж/бетонные	СИП-3	1.1	
1.1.2	Реконструкция ВЛ-10 кВ л 59-7 до ТП 59-7-22, КТП 59-7-21 и отпаек к КТП 59-7-34,КТП 59-7-36,КТП 59-7-33 с присоединением отпайки на КТП 59-7-57, 59-7-58 в р.ц. Кытманово									1967	25	деревянные с ж/б приставками	А-35, ПС-25	2.70		4.401	0.000	1.540	2.861										2016	30	ж/бетонные	СИП-3	3.75	
1.1.3	Реконструкция ВЛ-0.4 кВ от КТП 70-5-40 и замена КТП в г.Заринске					1969	25	1ТМ	0.16	1969	25	деревянные с ж/б приставками	А-16, А-25	5.10		0.136	0.136	0.000	0.000						2017	25	1ТМГ	0.16	2017	30	ж/бетонные	СИП-4	3.50	
1.1.4	Реконструкция ВЛ-10 кВ от оп.№ 142 до КТП 59-1-1 (с.Тягун) и отпаек до КТП 59-1-25, 59-1-2, 59-1-35,59-1-25, 59-1-3, присоединение от пайки на КТП 59-1-55 и КТП 59-1-56 с установкой РЛН на оп.№ 146 в р.ц.Кытманово									1967	25	деревянные с ж/б приставками	А-35, ПС-25	2.00		0.200	0.200	0.000	0.000										2017	30	ж/бетонные	СИП-3	2.00	
1.2.	**Создание систем противоаварийной и режимной автоматики**																																	
1	Объект 1																																	

1.3.	**Создание систем телемеханики и связи**																																	
…																																		
1.4.	**Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности**																																	
1	Объект 1																																	
2	Объект 2																																	
…																																		
2.	**Новое строительство**																																	
2.1.	**Энергосбережение и повышение энергетической эффективности**																																	
2	Объект 2																																	
…																																		
2.2.	**Прочее новое строительство**																																	
1																																		
…																																		
Справочно:																																		
	Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы																																	
1	Объект 1																																	
2	Объект 2																																	
3	**Прочие капитальные вложения**																																	
3.1.																																		
1																																		

* - с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения

** - согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода (с НДС)

Начальник ПТО Маничева Т.Л.